UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1270/SNN-CCTL

V/v Xin phép cắt đê để xây dựng cống xả qua đê tại K50+440 đê hữu Đuống, dự án: Trạm bơm tưới Vạn Ninh, huyện Gia Bình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Người ký: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Email: snnptnt@bacninh.gov.n
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ: Giám đốc
Thời gian ký: 16.09.2019 08:35:32 +07:00

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh nhận được văn bản số 581/TTr-BDA ngày 09/9/2019 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT và văn bản số 721/UBND-NN ngày 10/9/2019 của UBND huyện Gia Bình về việc xin phép cắt đê để xây dựng cống xả qua đê tại K50+440 đê hữu Đuống thuộc dự án: Trạm bơm tưới Vạn Ninh, huyện Gia Bình, kèm theo hồ sơ xin phép gồm:

- Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Trạm bơm tưới Vạn Ninh, huyện Gia Bình;

- Quyết định số 212/QĐ-SNN ngày 06/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán công trình: Trạm bơm tưới Vạn Ninh, huyện Gia Bình;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình, thuyết minh thiết kế BVTC;

Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế, căn cứ Luật Đê điều. Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định một số nội dung sau.

1. Đề nghị UBND tỉnh có văn bản trình Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận cho phép Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (đơn vị làm chủ đầu tư) được cắt đê để xây dựng cống xả qua đê tại K50+440 đê hữu Đuống dự án: Trạm bơm tưới Vạn Ninh, huyện Gia Bình, cụ thể như sau:

* *Vị trí xây dựng:* Tại K50+440 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

* *Quy mô kết cấu công trình:*

- Quy mô xây dựng: Cống mới qua đê có dạng cống hộp có kết cấu bằng BTCT M250#, chiều dài cống L = 44,95m. Khẩu độ cống (BxH) = (2,0x1,8)m, cao trình đáy cống (+2.76). Đáy cống bằng BTCT M250# dày 50cm trên lớp bê tông lót M100# dày 10cm. Tường và trần cống bằng BTCT M250# dày 30cm. Đáy cống gia cố bằng cọc BTCT M300# kích thước (30x30), L=10m. Bố trí hệ thống dàn van bằng BTCT M250# phía thượng lưu cống, cánh cống có kết cấu bằng thép. Máy đóng mở cánh cống bằng điện loại V10.

- Quy mô cắt đê: Chiều dài cắt đê dọc theo đê 25,6m, chiều rộng đáy mở móng 5,40m, hệ số mái mở móng m = 1.0; Cao độ đáy mở móng: +2.16; Đến cao trình +5.67 giật cơ rộng 3,0m.

- Đắp hoàn trả thân đê bằng đất sét luyện xung quanh cống và đất cấp II đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, hoàn trả mặt đê bằng bê tông M300# rộng 10,5m, dày 30cm, dài 25,6m trên lớp nilong tái sinh và cấp phối đá dăm loại 2 lớp dưới dày 15cm, đá dăm cấp phối loại 1 thâm nhập 5% xi măng lớp trên dày 15cm.

(Chi tiết có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo)

2. Khi được phép thi công Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT phải phối hợp với UBND huyện Gia Bình, Chi cục Thủy lợi, Hạt QLĐ Gia Bình và các đơn vị liên quan để cùng phối hợp giám sát việc thực hiện các quy định trong Quyết định cấp phép và các quy định của Luật Đê điều.

3. Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng đồ án thiết kế đã được phê duyệt. Sau khi thi công xong phải chỉ đạo nhà thầu thi công thu dọn sạch sẽ hiện trường để bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành công trình theo quy định.

4. Thời gian thi công: Từ 01/11/2019 đến 30/4/2020.

Vậy Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh kính trình UBND Tỉnh xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Ông Nguyễn Hữu Thành, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Vụ Quản lý đê điều;
- UBND huyện Gia Bình;
- Chi cục Thủy lợi;
- Hạt QLĐ huyện Gia Bình;
- Lưu VT, CCTL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH BẮC NINH

Đặng Công Hưởng